



La Paz, 18 de octubre de 2022
Sol. Cotiz. No.413/2022

Señores:
PROVEEDORES
Presente.-

INVITACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

De nuestra consideración:

De acuerdo a requerimiento del área de **MANTENIMIENTO** de la Caja Bancaria Estatal de Salud, en el marco del Decreto Supremo N° 0181, se invita a los proveedores en el rubro de obras, presentar sus propuestas para el Proceso de Contratación "**Refacción del Área de Residuos Sólidos**", bajo La siguiente descripción:

PROCESO DE CONTRATACIÓN

N°	BIEN O SERVICIO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)	IMPORTE TOTAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1	REFACCIÓN DEL ÁREA DE RESIDUOS SÓLIDOS	GLOBAL	1	18.949,61	18.949,61
TOTAL PRECIO REFERENCIAL					18.949,61

NOTA.- Se adjunta a la presente Especificaciones Técnicas del Proceso de Contratación

Al efecto, los interesados deberán presentar sus propuestas a través de "Carta de Presentación" expresando su aceptación a las Especificaciones Técnicas a través del formulario adjunto y manifestando su Propuesta Económica.

Las propuestas serán recepcionadas hasta **horas 12:00** del día lunes, **24 de octubre de 2022**, impostergablemente; en oficinas de la Unidad de Contrataciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud, ubicada en la siguiente dirección: Zona Miraflores, C. Abel Iturralde esq. Pasaje Juan Espinoza, N° 1388, Piso 4°.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

C.c. Archivo Personal
Adj. Lo citado
AGMM/vcr



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFACCIÓN DEL ÁREA DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN	PARA SER LLENADO POR EL PROPONTE (Manifestar aceptación y/o especificar)
1. UBICACIÓN	
El servicio solicitado será desarrollado en la Caja Bancaria Estatal de Salud ubicada en la Zona Miraflores, Calle Panamá # 1116.	
2. OBJETIVO	
Ejecutar la refacción del área de Residuos Sólidos de la Caja Bancaria Estatal de Salud a fin de dar cumplimiento a la normativa en bioseguridad vigente.	
3. OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PROYECTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la calidad de salud. • Ambiente adecuado para los residuos sólidos finales. • Ambiente esterilizado 	
4. PROBLEMA.	
Actualmente el área de residuos sólidos de la Caja Bancaria Estatal de Salud no cuenta con el acabado interior adecuado, ya que es un ambiente que debe estar esterilizado y lavable, debido a esta falta de adecuación y remodelación para su buen funcionamiento, pone en riesgo al personal de la Caja Bancaria estatal de Salud y al personal de limpieza, ya que están expuestos a factores patógenos.	
5. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.	
“REFACCION DEL AREA DE RESIDUOS SOLIDOS”	
ITEMS	DESCRIPCIÓN
Ítem 1 trabajos preliminares	Los servicios del contratado contemplan los siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Relevamiento del área de residuos finales • Demolición simple. • Retiro de escombros.
Ítem 2 refacción área de residuos solidos	Los servicios del contratado contemplan los siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Revoque interior impermeable. • Revoque interior con yeso. • Revoque cielo raso loza. • Revestimiento de azulejo. • Contra piso de sementó sobre loza. • Enlucido de mortero

DESCRIPCIÓN		PARA SER LLENADO POR EL PROPONTE (Manifiestar aceptación y/o especificar)			
	impermeabilizante. • Pintura al oleo interior. • Rejas metálicas.				
6. VOLUMEN Y VALORES DE LA OBRA					
Se establecen los siguientes volúmenes de obra. A los cuales los proponentes deberán poner los precios correspondientes del presupuesto por ítem y presupuesto general.					
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (Bs)	PRECIO TOTAL (BS)
ÍTEM 1					
1	Relevamiento o del área de residuos finales	M2	16,00	3,00	48,00
2	Demolición simple.	M3	1,00	334,32	334,32
3	Retiro de escombros.	M3	6,00	50,76	304,56
SUB TOTAL					686,88
ÍTEM 2					
1	Revoque interior impermeable.	M2	6,85	221,29	1.515,84
2	Revoque interior con yeso.	M2	17,93	118,17	2.118,79
3	Revoque cielo raso loza.	M2	16,00	159,85	2.557,60
4	Revestimiento de azulejo.	M2	24,32	275,76	6.706,48
5	Contra piso de sementó sobre loza.	M2	16,00	99,60	1.593,60
6	Enlucido de mortero impermeabilizante.	M2	16,00	48,28	772,48
7	Pintura al oleo interior.	M2	17,93	66,57	1.193,60
8	Rejas metálicas.	M2	3,78	477,34	1.804,35
SUB TOTAL					18.262,73
TOTAL					18.949,61



DESCRIPCIÓN	PARA SER LLENADO POR EL PROPONTE (Manifiestar aceptación y/o especificar)
7. SEGURIDAD INDUSTRIAL.	
La empresa adjudicada deberá cumplir con los requerimientos de seguridad industrial, garantizando la integridad física del trabajo. Por tanto, la empresa contratada, se constituye en el directo responsable del cumplimiento de las obligaciones asignadas y de la normativa que enmarca la seguridad industrial, debiendo prever el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el servicio solicitado.	
8. PRECIO REFERENCIAL.	PROPUESTA ECONÓMICA
El precio referencial de contratación de obra es de Bs.18.949,61 (Dieciocho mil novecientos cuarenta y nueve 61/100 bolivianos)	
9. SUPERVISOR DE LA OBRA	
La ejecución de la obra estará sujeta a la coordinación con el Supervisor de la Obra designado. <ul style="list-style-type: none">• Supervisar la refacción en el transcurso de la ejecución.• Verificación del material utilizado.• Emitir el informe de la obra.	
10. FORMA DE ADJUDICACION.	
La forma de adjudicación será Por el Total.	
11. PLAZO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	
a) Recepción Provisional: 16 días calendario a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Contrato. b) Recepción Definitiva: 4 días calendario posteriores a la Recepción Provisional En total el plazo de ejecución de la obra será de 20 días calendario.	
12. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	
El proponente adjudicado deberá constituir la Garantía del Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o al 3.5% (según corresponda) del monto total del contrato.	
13. MULTA.	
Se aplicará 1% sobre el monto total adjudicado por día de retraso en la entrega de la obra.	
14. FORMA DE PAGO.	
Vía transferencia Bancaria SIGEP, previa conformidad y factura correspondiente. O en su caso se emitirá cheque previa conformidad y factura correspondiente.	